

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA RURALE PUBBLICA A SUPPORTO DI AZIENDE AGRICOLE - INTERVENTO STRAORDINARIO PER AREE ALLUVIONATE.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Policoro

Policoro, 01/12/2014

IL TECNICO

F.to ing. Pietro Lence

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|---------|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | VIALE MATERA (SpCat 1) | | | | | | | |
| 1 07 | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; Parte di cunetta da ripristinare Direzione Tursi : lato dx (escluso accessi esistenti, tratti di cunette esistenti da riprofilare, ecc.) *(lung.=1800/2-50)*(larg.=(2,00+1)/2) da Via Valicenti a Via S.Pellico Direzione Tursi : lato dx *(lung.=630,00/2)*(larg.=(2,50+1)/2) Pulizia e asporto materiale accumulato in cunette esistenti: cunetta da pulire lato dx direz. Tursi (a detrarre nuove cunette e accessi carrabili esistenti) al 50% *(lung.=1800,00/2-50) da via Valicenti a Viale Matera lato dx direz. Tursi al 50% *(lung.=630,00/2) | | 850,00 | 1,500 | 0,800 | 1'020,00 | | |
| | | | 315,00 | 1,750 | 1,200 | 661,50 | | |
| | | 0,50 | 850,00 | 1,750 | | 743,75 | | |
| | | 0,50 | 315,00 | 1,750 | | 275,63 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 2'700,88 | 5,26 | 14'206,63 |
| 2 02 | Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. cunetta da pulire lato sx direz. Tursi (a detrarre scatorare ed accessi carrabili esistenti) *(lung.=1800,00-200-150) da via Valicenti a Viale Matera lato sx direz. Tursi (a detrarre accessi esistenti) *(lung.=630,00-50) | | 1450,00 | | | 1'450,00 | | |
| | | | 580,00 | | | 580,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 2'030,00 | 0,81 | 1'644,30 |
| 3 03 | Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... eri di conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni. pulizia ponticelli esistenti | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 100,00 | 5,26 | 526,00 |
| 4 04 | Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Si prevede una distanza di km. 8 Vedi voce n° 1 [mc 2 700.88] Vedi voce n° 2 [ml 2 030.00] Vedi voce n° 3 [ml 100.00] | 0,40 | | | 8,000 | 8'642,82 | | |
| | | 0,40 | 1,00 | 0,400 | 8,000 | 2'598,40 | | |
| | | 0,40 | 0,30 | 0,300 | 8,000 | 28,80 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 11'270,02 | 0,57 | 6'423,91 |
| 5 06 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. in ragione di 7 q.li/mc. Vedi voce n° 1 [mc 2 700.88] Vedi voce n° 2 [ml 2 030.00] Vedi voce n° 3 [ml 100.00] | 0,40 | | | 7,000 | 7'562,46 | | |
| | | 0,40 | 1,00 | 0,400 | 7,000 | 2'273,60 | | |
| | | 0,40 | 0,30 | 0,300 | 7,000 | 25,20 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 9'861,26 | 2,02 | 19'919,75 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 42'720,59 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 42'720,59 |
| 6 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Sistemazione materiale proveniente dagli scavi (non trasportati a discarica) su banchine e scarpate Vedi voce n° 1 [mc 2 700.88] Vedi voce n° 2 [ml 2 030.00] Vedi voce n° 3 [ml 100.00] | 0,60 0,60 0,60 | | | | 1'620,53 487,20 5,40 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 2'113,13 | 4,19 | 8'854,01 |
| 7 11 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 20. (par.ug.=11*2) | 22,00 | 25,00 | 2,500 | 0,100 | 137,50 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 137,50 | 87,44 | 12'023,00 |
| 8 23 | Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia trapezoidale 50/150x50 sp 15. in corrispondenza di incroci stradali e di accessi carrabili delle abitazioni e pertinenze lungo il lato sx direz. Tursi *(par.ug.=11,00* 2) | 22,00 | 25,00 | | | 550,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 550,00 | 152,20 | 83'710,00 |
| 9 19 | Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... egante residuo 35°c:-: 42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. Viale Matera da via Valicenti a Via S.Pellico salita da via Pellico a via Colombo | | | 1800,00 650,00 550,00 | 6,000 6,000 7,300 | 10'800,00 3'900,00 4'015,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 18'715,00 | 1,02 | 19'089,30 |
| 10 20 | Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra descritti già compreso nel presente prezzo. | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 50,00 | 9,90 | 495,00 |
| 11 17 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... ofnitrice e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Tratti da sistemare RACCORDI con viabilità esistente via Pellico, via Dei Mille, Via Vespucci viale matera dopo il ponte direz. Policoro centro | | | 1800,00 4,00 | 6,000 8,00 20,000 | 54'000,00 1'600,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 55'600,00 | 1,66 | 92'296,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 259'187,90 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 259'187,90 |
| 12 18 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Viale Matera da via Valicenti a Via S.Pellico salita da via Pellico a via Colombo | | 1800,00 650,00 550,00 | 6,000 6,000 7,300 | 2,000 2,000 2,000 | 21'600,00 7'800,00 8'030,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 37'430,00 | 1,87 | 69'994,10 |
| 13 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. viale matera | 2,00 | 1800,00 | 0,500 | 0,150 | 270,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 270,00 | 4,19 | 1'131,30 |
| 14 16 | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. Vedi voce n° 13 [mc 270.00] | | | | | 270,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 270,00 | 24,68 | 6'663,60 |
| 15 25 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. | 2,00 | 3000,00 | | | 6'000,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 6'000,00 | 0,59 | 3'540,00 |
| 16 27 | Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità i costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole bugnata, ricoperti parzial ... osso di dimensioni 50x120x7 cm composto da due elementi maschio e femmina (dim 50x60x7 cm) per rallentatore di velocità. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 190,53 | 762,12 |
| 17 26 | Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento del traffico in laminato elastoplastico rifrangente ed antisdrucciolo ad elevata resistenza all'usura, costituite da una ... larmente omologate dal Ministero competente. Misurata in opera per ogni metro lineare di banda effettivamente installata. | 3,00 | | 3,650 | | 10,95 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 10,95 | 37,35 | 408,98 |
| 18 28 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. tratti critici in corrispondenza di incroci e/o di attraversamenti trasversali *(par.ug.=3,00*2) | 6,00 | 20,00 | | | 120,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 120,00 | | 341'688,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 120,00 | | 341'688,00 |
| 19 29 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. | 3,00 | 2,00 | | | 120,00 | 39,72 | 4'766,40 |
| | SOMMANO ml | | | | | | | |
| | | | | | | 6,00 | | |
| 20 13 | Preparazione delle superfici dove dovra' applicarsi l'intonaco di gunita, mediante spicconatura delle incrostazioni, messa a nudo e pulitura dei tondini dell'armatura in ferro, il ... ura, raschiatura e spazzolatura a fondo, compresi inoltre tutti gli oneri per i ponteggi di altezza fino ad h = m. 2,00. trattamento e riparazioni parapetti ponticelli in c.a. *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 8,00 | | 0,600 | 19,20 | | |
| | SOMMANO coppia | | | | | 6,00 | 85,42 | 512,52 |
| 21 14 | Intonaco di gunita impermeabile, compresa una prima mano di rinzaffo mediante idonee macchine e per lo spessore di mm. 8- 10 di malta a q.li 5 di cemento tipo 325 per ogni mc. di s ... iamento per due giorni consecutivi in ragione di tre volte al giorno, nonche' i ponteggi di altezza fino ad h= m. 2,00 . Vedi voce n° 20 [mq 19.20] | | | | | 19,20 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 19,20 | 15,61 | 299,71 |
| | SOMMANO mq | | | | | 19,20 | 17,96 | 344,83 |
| | Parziale VIALE MATERA (SpCat 1) euro | | | | | | | 347'611,46 |
| | VIA GIUMENTERIA (SpCat 2) | | | | | | | |
| 22 07 | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; cunette da ripristinare su via Giumenteria, approfondimento e risagomatura al 50% *(par.ug.=2,00*0,50)*(lung.=3000-400-270)* (larg.=(1,00+0,60)/2) (lung.=400+270)*(larg.=(1,00+0,60)/2) | 1,00 0,50 | 2330,00 670,00 | 0,800 0,800 | 0,600 0,600 | 1'118,40 160,80 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1'279,20 | 5,26 | 6'728,59 |
| 23 30 | Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterrì e tagli, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a radici, ceppaie, pietre ... r il conferimento ad impianto tutto secondo le direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a con mezzo meccanico. scarpate con affaccio su canali in c.a. | | 270,00 | 3,000 | | 810,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 810,00 | 3,15 | 2'551,50 |
| 24 01 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. lunghi tratti maggiormente degradati | | 1300,00 | 3,500 | 2,000 | 9'100,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 9'100,00 | 0,90 | 8'190,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 365'081,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 365'081,55 |
| 25 04 | <p>Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Si prevede una distanza di circa 8 km Vedi voce n° 23 [mq 810.00] Vedi voce n° 22 [mc 1 279.20] Vedi voce n° 24 [mq/cm 9 100.00] *(lung.=1/2)</p> | 0,40 0,40 0,40 | 0,10 0,50 | 0,200 | 8,000 8,000 8,000 | 259,20 4'093,44 2'912,00 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 7'264,64 | 0,57 | 4'140,84 |
| 26 06 | <p>Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. in ragione di 7 q.li/mc. Vedi voce n° 22 [mc 1 279.20] Vedi voce n° 23 [mq 810.00]</p> | 0,40 0,40 | 0,10 | | 7,000 7,000 | 3'581,76 226,80 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 3'808,56 | 2,02 | 7'693,29 |
| 27 05 | <p>Conferimento a sito e/o discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratteri ... che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. in ragione di 7 q.li/mc Vedi voce n° 24 [mq/cm 9 100.00] *(lung.=1/2)</p> | 0,40 | 0,50 | 0,020 | 7,000 | 254,80 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 254,80 | 2,53 | 644,64 |
| 28 09 | <p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Sistemazione materiale proveniente dagli scavi (non trasportati a discarica) su banchine e scarpate Vedi voce n° 22 [mc 1 279.20] Vedi voce n° 23 [mq 810.00] Vedi voce n° 24 [mq/cm 9 100.00] *(lung.=1/2)</p> | 0,60 0,60 0,60 | 0,10 0,50 | 0,020 | | 767,52 48,60 54,60 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 870,72 | 4,19 | 3'648,32 |
| 29 19 | <p>Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... egante residuo 35°c-:-42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg/mq.</p> | | 3100,00 | 3,500 | | 10'850,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 10'850,00 | 1,02 | 11'067,00 |
| 30 20 | <p>Esecuzione di rappezzii localizzati. I rappezzii devono essere preparati con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento d ... zioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra descritti già compreso nel presente prezzo.</p> | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 30,00 | 9,90 | 297,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 392'572,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 392'572,64 |
| 31 17 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... ofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Tratti oggetto di fresatura Tratto da sistemare *(lung.=3100,00-1300) | | 1300,00 1800,00 | 3,500 3,500 | 7,000 5,000 | 31'850,00 31'500,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 63'350,00 | 1,66 | 105'161,00 |
| 32 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. (lung.=3100-270-400) | 2,00 | 2430,00 | 0,500 | 0,100 | 243,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 243,00 | 4,19 | 1'018,17 |
| 33 10 | Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: Vedi voce n° 32 [mc 243.00] | | | | | 243,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 243,00 | 25,52 | 6'201,36 |
| 34 25 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. | 2,00 | 3100,00 | | | 6'200,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 6'200,00 | 0,59 | 3'658,00 |
| 35 28 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. tratti a ridosso delle cunette in c.a. *(lung.=400+270) tratti in corrispondenza degli incroci | 3,00 | 670,00 20,00 | | | 670,00 60,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 730,00 | 39,72 | 28'995,60 |
| 36 29 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO coppia | | | | | 6,00 | 85,42 | 512,52 |
| | Parziale VIA GIUMENTERIA (SpCat 2) euro | | | | | | | 190'507,83 |
| | VIA BARLETTA - VIA VITO STELLA (SpCat 3) | | | | | | | |
| 37 07 | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 538'119,29 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 538'119,29 |
| | compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; in ragione del 60-100% per approfondimento e risagomature via Barletta tratto da comparto edilizio c3/5a a incrocio con via vito stella *(par.ug.=2*0,60)*(larg.=(2,00+1,00)/2) via Barletta tratto da incrocio via Stella fino a via Colombo * (larg.=(2,00+1,00)/2) via Stella tratto - solo lato dx fino al Canale di fronte incrocio di via Puglisi *(larg.=(2,00+1,00)/2) | 1,20 | 180,00 | 1,500 | 0,800 | 259,20 | | |
| | | 2,00 | 450,00 | 1,500 | 0,800 | 1'080,00 | | |
| | | 0,60 | 420,00 | 1,500 | 0,800 | 302,40 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1'641,60 | 5,26 | 8'634,82 |
| 38 04 | Trasporto a scarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Si prevede una distanza di circa 8 km Vedi voce n° 37 [mc 1 641.60] | 0,40 | | | 8,000 | 5'253,12 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 5'253,12 | 0,57 | 2'994,28 |
| 39 06 | Conferimento a sito e/o a scarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. in ragione di 7 q.li/mc. Vedi voce n° 37 [mc 1 641.60] | 0,40 | | | 7,000 | 4'596,48 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 4'596,48 | 2,02 | 9'284,89 |
| 40 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Sistemazione materiale proveniente dagli scavi (non trasportati a scarica) su banchine e scarpate Vedi voce n° 37 [mc 1 641.60] | 0,60 | | | | 984,96 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 984,96 | 4,19 | 4'126,98 |
| 41 11 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 20. per posa cunette in cls su via Barletta fino incrocio con via V.Stella per posa cunette in cls su via Stella lato dx fino a Canale di bonifica per posa cunette in cls prima e dopo ingresso fabbr. Paolo Gioacchino per posa tubazione di attraversamento ingresso nuovo fabbr. Paolo Gioacchino *(larg.=0,80*3) per accessi carrabili su via vito stella *(larg.=0,80*3) | 2,00 | 180,00 | 2,500 | 0,100 | 90,00 | | |
| | | | 420,00 | 2,500 | 0,100 | 105,00 | | |
| | | | 20,00 | 2,500 | 0,100 | 5,00 | | |
| | | | 10,00 | 2,400 | 0,100 | 2,40 | | |
| | | 2,00 | 7,00 | 2,400 | 0,100 | 3,36 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 205,76 | 87,44 | 17'991,65 |
| 42 23 | Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia trapezoidale 50/150x50 sp 15. da via Barletta tratto da comparto edilizio c3/5a a incrocio con via vito stella | 2,00 | 180,00 | | | 360,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 360,00 | | 581'151,91 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 360,00 | | 581'151,91 |
| | da via Stella lato dx fino a Canale di bonifica prima e dopo ingresso fabbr. Paolo Gioacchino | | 420,00 20,00 | | | 420,00 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 800,00 | 152,20 | 121'760,00 |
| 43 21 | Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati diametro 80 cm. per realizzazione passaggio Paolo Gioacchino accessi carrabili su via vito stella | 2,00 | 7,00 | | | 10,00 14,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 24,00 | 43,42 | 1'042,08 |
| 44 15 | Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. nuovi accessi Paolo Gioacchino filo 6 20x20 accessi su via stella | 2,00 | 10,00 7,00 | 2,000 2,000 | 2,220 2,220 | 44,40 62,16 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 106,56 | 1,65 | 175,82 |
| 45 12 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 25. nuovi accessi Paolo Gioacchino filo 6 20x20 accessi su via stella | 2,00 | 10,00 7,00 | 2,000 2,000 | 0,250 0,250 | 5,00 7,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 12,00 | 91,23 | 1'094,76 |
| 46 03 | Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... eri di conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni. lungo i ponticelli carrabili delle prop. private | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 30,00 | 5,26 | 157,80 |
| 47 19 | Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... egante residuo 35°c-:-42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. I tratti comprendono l'allargamento della sede stradale in funzione della bitumatura di parte delle banchine risistemate a seguito delle nuove cunette via Barletta tratto da comparto edilizio c3/5a a incrocio con via vito stella via Stella tratto - solo un lato via Barletta tratto da incrocio via Stella fino a via Colombo RACCORDO incrocio via vito stella via barletta direz. museo | | 180,00 250,00 450,00 10,00 | 5,500 5,500 5,000 5,000 | | 990,00 1'375,00 2'250,00 50,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 4'665,00 | 1,02 | 4'758,30 |
| 48 17 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... ofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 710'140,67 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 710'140,67 |
| | opera dopo il costipamento. via Barletta tratto da comparto edilizio c3/5a a incrocio con via vito stella | | 180,00 | 5,500 | | 990,00 | | |
| | via Stella tratto - solo un lato | | 250,00 | 5,500 | | 1'375,00 | | |
| | via Barletta tratto da incrocio via Stella fino a via Colombo | | 450,00 | 5,000 | | 2'250,00 | | |
| | RACCORDO incrocio via vito stella via barletta direz. museo * (larg.=(5+0)/2) | | 10,00 | 2,500 | | 25,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 4'640,00 | 1,66 | 7'702,40 |
| 49 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. (lung.=180+250+450) | 2,00 | 880,00 | 0,700 | 0,200 | 246,40 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 246,40 | 4,19 | 1'032,42 |
| 50 10 | Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: Vedi voce n° 49 [mc 246.40] | | | | | 246,40 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 246,40 | 25,52 | 6'288,13 |
| 51 25 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. (lung.=180+250+450) | 2,00 | 880,00 | | | 1'760,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 1'760,00 | 0,59 | 1'038,40 |
| 52 27 | Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità i costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole bugnata, ricoperti parziali ... osso di dimensioni 50x120x7 cm composto da due elementi maschio e femmina (dim 50x60x7 cm) per rallentatore di velocità. | 4,00 | 3,50 | | | 14,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 14,00 | 190,53 | 2'667,42 |
| 53 28 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. nuovo ingresso Paolo Gioacchino | 2,00 | 20,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 40,00 | 39,72 | 1'588,80 |
| 54 29 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO coppia | | | | | 2,00 | 85,42 | 170,84 |
| | Parziale VIA BARLETTA - VIA VITO STELLA (SpCat 3) euro | | | | | | | 192'509,79 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 730'629,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 730'629,08 |
| 55 08 | <p style="text-align: center;">VIA FIRENZE (SpCat 4)</p> <p>Scavo di fondazione a sezione obbligatoria eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; lato dx salendo da via matera *(lung.=660-380)*(larg.=(0,60+1,00)/2) lato sx salendo da via matera *(larg.=(0,50+1,00)/2) scavo per gabbionate *(larg.=(0,5+2,00)/2)</p> | | 280,00 660,00 70,00 | 0,800 0,750 1,250 | 0,500 0,500 2,400 | 112,00 247,50 210,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 569,50 | 9,47 | 5'393,17 |
| 56 02 | <p>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. cunetta in cls lato dx salendo da viale matera</p> | | | | | 380,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 380,00 | 0,81 | 307,80 |
| 57 04 | <p>Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Si prevede una distanza di circa 8 km Vedi voce n° 56 [ml 380.00] Vedi voce n° 55 [mc 569.50]</p> | 0,40 0,40 | 1,00 | 0,300 | 8,000 8,000 | 364,80 1'822,40 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 2'187,20 | 0,57 | 1'246,70 |
| 58 06 | <p>Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. Vedi voce n° 56 [ml 380.00] Vedi voce n° 55 [mc 569.50]</p> | 0,40 0,40 | 1,00 | 0,300 | 7,000 7,000 | 319,20 1'594,60 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 1'913,80 | 2,02 | 3'865,88 |
| 59 09 | <p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Sistemazione materiale proveniente dagli scavi (non trasportati a discarica) su banchine e scarpate Vedi voce n° 56 [ml 380.00] Vedi voce n° 55 [mc 569.50]</p> | 0,60 0,60 | 1,00 | 0,300 | | 68,40 341,70 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 410,10 | 4,19 | 1'718,32 |
| 60 31 | <p>Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... zione del pietrame proveniente da cave. altezza 1 mt - filo di 2,70 mm a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq). lunghezza 70 ml Realizzazione gabbione per contenimento parte di strada franata Realizzazione gabbione per contenimento parte di strada franata</p> | | 70,00 70,00 | 2,000 1,000 | 1,000 1,000 | 140,00 70,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 210,00 | 100,18 | 21'037,80 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 764'198,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 764'198,75 |
| 61 22 | Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici aventi, dimensionidi cm. 50x50 e altezza fino a 20 cm , in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompr ... no, compreso il saltuario bloccaggio con tondini di acciaio infissi nel terreno, escluso lo scavo da computarsi a parte. | 10,00 | 2,00 | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 15,37 | 307,40 |
| 62 19 | Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... egante residuo 35°c-:-42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. | | 380,00 | 3,500 | | 1'330,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'330,00 | 1,02 | 1'356,60 |
| 63 17 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... ofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Tratto da sistemare | | 380,00 | 3,500 | 5,000 | 6'650,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 6'650,00 | 1,66 | 11'039,00 |
| 64 16 | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. ricarica tratto gabbionate interessanti anche la sede stradale | | 70,00 | 1,500 | 0,300 | 31,50 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 31,50 | 24,68 | 777,42 |
| 65 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. banchine | 2,00 | 380,00 | 0,500 | 0,100 | 38,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 38,00 | 4,19 | 159,22 |
| 66 10 | Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: Vedi voce n° 65 [mc 38.00] | | | | | 38,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 38,00 | 25,52 | 969,76 |
| 67 25 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. | 2,00 | 380,00 | | | 760,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 760,00 | 0,59 | 448,40 |
| | Parziale VIA FIRENZE (SpCat 4) euro | | | | | | | 48'627,47 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 779'256,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 779'256,55 |
| 68 07 | <p style="text-align: center;">VIA VICENZA (SpCat 5)</p> <p>Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; lato dx *(lung.=510+350)*(larg.=(0,60+1,20)/2) lato sx - primo tratto fino alla fine della recinzione esistente escluso il tratto adiacente la stessa recinzione lato sx - secondo tratto dalla fine della recinzione esistente * (larg.=(0,60+1,20)/2) laterale imp. consortile per un tratto che costeggia la strada brecciata esistente al 50% per risagomatura ed approfondimento *(larg.=(1,20+0,60)/2)</p> | | 860,00 | 0,900 | 0,500 | 387,00 | | |
| | | | 100,00 | 0,600 | 0,650 | 39,00 | | |
| | | | 650,00 | 0,900 | 0,500 | 292,50 | | |
| | | 0,50 | 50,00 | 0,900 | 0,600 | 13,50 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 732,00 | 5,26 | 3'850,32 |
| 69 08 | <p>Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; realizzazione ATTRAVERSAMENTI STRADALI trasversale obliquo per il deflusso delle acque (lung.=5,50+1)</p> | 3,00 | 6,50 | 1,000 | 1,000 | 19,50 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 19,50 | 9,47 | 184,67 |
| 70 04 | <p>Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Si prevede una distanza di circa 8 km Vedi voce n° 68 [mc 732.00]</p> | 0,40 | | | 8,000 | 2'342,40 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 2'342,40 | 0,57 | 1'335,17 |
| 71 06 | <p>Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. Si prevede 7 q.li/mc Vedi voce n° 68 [mc 732.00]</p> | 0,40 | | | 7,000 | 2'049,60 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 2'049,60 | 2,02 | 4'140,19 |
| 72 09 | <p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Sistemazione materiale proveniente dagli scavi (non trasportati a discarica) su banchine e scarpate Vedi voce n° 68 [mc 732.00]</p> | 0,60 | | | | 439,20 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 439,20 | 4,19 | 1'840,25 |
| 73 21 | <p>Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati diametro 80 cm. 1 ATTRAVERSAMENTO STRADALE in corrispondenza della fine</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 790'607,15 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|----------------------|-------|--------|----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 790'607,15 |
| | della recinzione esistente 2 ATTRAVERSAMENTO STRADALE a distanza di circa ml.100 passaggio carrabile lato dx a salire da via salerno (imp. consortile) | | 6,50 6,50 6,50 | | | 6,50 6,50 6,50 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 19,50 | 43,42 | 846,69 |
| 74 24 | Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia rettangolare cm 30x50x100. lato sx - primo tratto fino alla fine della recinzione esistente escluso il tratto adiacente la stessa recinzione | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 100,00 | 96,24 | 9'624,00 |
| 75 23 | Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia trapezoidale 50/150x50 sp 15. da via salerno lato sx partendo da 1 attraversamento ovvero dalla recinzione esistente da via salerno fino a dopo il 2 attraversamento solo lato dx | | 150,00 300,00 | | | 150,00 300,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 450,00 | 152,20 | 68'490,00 |
| 76 11 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 20. lato sx - primo tratto fino alla fine della recinzione esistente escluso il tratto adiacente la stessa recinzione *(larg.=0,40+0,60+0,60) magrone per inviluppo tubi degli ATTRAVERSAMENTI fino a quota sede stradale magrone per inviluppo canalette in cls in prossimità degli attraversamenti *(larg.=(0,50+0,70+0,70)) magrone per inviluppo canalette in cls *(larg.=(0,50+0,70+0,70)) | 3,00 | 100,00 6,50 | 1,600 | 0,100 | 16,00 9,75 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 111,25 | 87,44 | 9'727,70 |
| 77 16 | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. tratto NON asfaltato oggetto di ricarica *(larg.=3,60+0,50+0,50) | | 350,00 | 4,600 | 0,150 | 241,50 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 241,50 | 24,68 | 5'960,22 |
| 78 19 | Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... egante residuo 35°C-:- 42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. (lung.=860,00-350) | | 510,00 | 3,600 | | 1'836,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'836,00 | 1,02 | 1'872,72 |
| 79 17 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... ofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 887'128,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 887'128,48 |
| | opera dopo il costipamento. Tratto da sistemare Tratto non asfaltato | | 510,00 350,00 | 3,600 3,600 | 5,000 7,000 | 9'180,00 8'820,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 18'000,00 | 1,66 | 29'880,00 |
| 80 25 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. | 2,00 | 860,00 | | | 1'720,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 1'720,00 | 0,59 | 1'014,80 |
| 81 29 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. all'incrocio | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO coppia | | | | | 2,00 | 85,42 | 170,84 |
| 82 28 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. all'incrocio | 2,00 | 10,00 | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 39,72 | 794,40 |
| | Parziale VIA VICENZA (SpCat 5) euro | | | | | | | 139'731,97 |
| | VIA SIENA (SpCat 6) | | | | | | | |
| 83 02 | Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. via siena entrali i lati cunette in cls esistenti | 2,00 | 285,00 | | | 570,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 570,00 | 0,81 | 461,70 |
| 84 07 | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cm ² , compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; via sienna dall'incrocio con via sicilia a salire fino alle canalette in cls esistenti ovvero fino al canale di bonifica *(larg.=(1,20+0,60)/2) dalle canalette in cls fino a via D'Azeglio incrocio via Santa Croce in ragione del 60% per risagomatura ed approfondimento * (par.ug.=2,00*0,60)*(larg.=(1,20+0,60)/2) | 2,00 1,20 | 115,00 1035,00 | 0,900 0,900 | 0,700 0,700 | 144,90 782,46 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 927,36 | 5,26 | 4'877,91 |
| 85 04 | Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; Si prevede una distanza di circa 8 km Vedi voce n° 84 [mc 927.36] | 0,40 | | | 8,000 | 2'967,55 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2'967,55 | | 924'328,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2'967,55 | | 924'328,13 |
| | Vedi voce n° 83 [ml 570.00] | 0,40 | 1,00 | 0,300 | 8,000 | 547,20 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 3'514,75 | 0,57 | 2'003,41 |
| 86 06 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. Si prevede 7 q.li/mc Vedi voce n° 83 [ml 570.00] Vedi voce n° 84 [mc 927.36] | 0,40 0,40 | 1,00 | 0,300 | 7,000 7,000 | 478,80 2'596,61 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 3'075,41 | 2,02 | 6'212,33 |
| 87 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Sistemazione materiale proveniente dagli scavi (non trasportati a discarica) su banchine e scarpate Vedi voce n° 83 [ml 570.00] Vedi voce n° 84 [mc 927.36] | 0,60 0,60 | 1,00 | 0,300 | | 102,60 556,42 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 659,02 | 4,19 | 2'761,29 |
| 88 23 | Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia trapezoidale 50/150x50 sp 15. da via sicilia fino al canale tratto di ripresa delle cunette esistenti trattoprima e dopo via petruello | 2,00 2,00 2,00 | 115,00 100,00 45,00 | | | 230,00 200,00 90,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 520,00 | 152,20 | 79'144,00 |
| 89 11 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 20. (larg.=0,70+0,70+0,60) (larg.=0,70+0,70+0,60) (larg.=0,70+0,70+0,60) | 2,00 2,00 2,00 | 115,00 100,00 45,00 | 2,000 2,000 2,000 | 0,100 0,100 0,100 | 46,00 40,00 18,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 104,00 | 87,44 | 9'093,76 |
| 90 19 | Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... egante residuo 35°c-:-42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. (lung.=115+1035) | | 1150,00 | 4,000 | | 4'600,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 4'600,00 | 1,02 | 4'692,00 |
| 91 17 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... ofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Tratto da sistemare | | 1150,00 | 4,000 | 5,000 | 23'000,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 23'000,00 | | 1'028'234,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|---------|-------|--------|-----------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 23'000,00 | | 1'028'234,92 |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 23'000,00 | 1,66 | 38'180,00 |
| 92 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. banchine | 2,00 | 1150,00 | 0,500 | 0,100 | 115,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 115,00 | 4,19 | 481,85 |
| 93 10 | Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: Vedi voce n° 92 [mc 115.00] | | | | | 115,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 115,00 | 25,52 | 2'934,80 |
| 94 25 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. | 2,00 | 1150,00 | | | 2'300,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 2'300,00 | 0,59 | 1'357,00 |
| 95 28 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. incroci *(par.ug.=3*2) | 6,00 | 17,00 | | | 102,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 102,00 | 39,72 | 4'051,44 |
| 96 29 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO coppia | | | | | 3,00 | 85,42 | 256,26 |
| | Parziale VIA SIENA (SpCat 6) euro | | | | | | | 156'507,75 |
| | VIA MASSIMO D'AZEGLIO (SpCat 7) | | | | | | | |
| 97 07 | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; via D'Azeglio incrocio via Nassiria in ragione del 60% per risagomatura ed approfondimento *(par.ug.=2*0,60)*(larg.=((2,00+1,00)/2+(1,70+0,70)/2))*(H/peso=(0,60+0,80)/2) per realizzazione di gabbionate ponte via genova *(larg.=(2,50+1)/2) per realizzazione di attraversamenti | 1,20 | 920,00 | 2,700 | 0,700 | 2'086,56 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | 1,750 | 3,000 | 52,50 | | |
| | | 2,00 | 6,50 | 1,000 | 1,000 | 13,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 2'152,06 | 5,26 | 11'319,84 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'086'816,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'086'816,11 |
| 98 03 | <p>Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... eri di conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni.</p> <p>ponticelli esistenti</p> | 17,00 | 6,00 | | | 102,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 102,00 | 5,26 | 536,52 |
| 99 31 | <p>Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... zione del pietrame proveniente da cave. altezza 1 mt - filo di 2,70 mm a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq).</p> <p>in prossimità del ponte di via genova</p> | 2,00 | 5,00 | 2,000 | 1,000 | 20,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | 1,000 | 1,000 | 10,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 30,00 | 100,18 | 3'005,40 |
| 100 04 | <p>Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;</p> <p>Si prevede una distanza di circa 8 km</p> <p>Vedi voce n° 97 [mc 2 152.06]</p> | 0,40 | | | 8,000 | 6'886,59 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 6'886,59 | 0,57 | 3'925,36 |
| 101 06 | <p>Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.</p> <p>in ragione di 7 q.li/mc.</p> <p>Vedi voce n° 97 [mc 2 152.06]</p> | 0,40 | | | 7,000 | 6'025,77 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 6'025,77 | 2,02 | 12'172,06 |
| 102 09 | <p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.</p> <p>Sistemazione materiale proveniente dagli scavi (non trasportati a discarica) su banchine e scarpate</p> <p>Vedi voce n° 97 [mc 2 152.06]</p> | 0,60 | | | | 1'291,24 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1'291,24 | 4,19 | 5'410,30 |
| 103 08 | <p>Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2;</p> <p>scavo per posa di gabbioni in corrispondenza dell'incrocio con via genova *(lung.=3+3)*(larg.=(0,50+2,00)/2)</p> | | 6,00 | 1,250 | 2,500 | 18,75 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 18,75 | 9,47 | 177,56 |
| 104 31 | <p>Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'112'043,31 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'112'043,31 |
| | maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... zione del pietrame proveniente da cave. altezza 1 mt - filo di 2,70 mm a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq). scavo per posa di gabbioni in corrispondenza dell'incrocio con via genova *(lung.=3+3) *(lung.=3+3) | | 6,00 6,00 | 2,000 1,000 | 1,000 1,000 | 12,00 6,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 18,00 | 100,18 | 1'803,24 |
| 105 23 | Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia trapezoidale 50/150x50 sp 15. da via nassiria direzione via genova dopo via genova | 2,00 2,00 | 440,00 60,00 | | | 880,00 120,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 1'000,00 | 152,20 | 152'200,00 |
| 106 21 | Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati diametro 80 cm. 1 ATTRAVERSAMENTO STRADALE in corrispondenza di via nassiria 2 e 3 ATTRAVERSAMENTO STRADALE a distanza di circa ml.150 | | 6,50 6,50 | | | 6,50 13,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 19,50 | 43,42 | 846,69 |
| 107 11 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 20. magrone per involuppo canalette in cls *(larg.=0,50+0,70+0,70) magrone per involuppo canalette in cls *(larg.=0,50+0,70+0,70) magrone per involuppo tubi di attraversamento fino a quota sede stradale | 2,00 2,00 3,00 | 600,00 60,00 6,50 | 1,900 1,900 | 0,100 0,100 0,500 | 228,00 22,80 9,75 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 260,55 | 87,44 | 22'782,49 |
| 108 19 | Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... egante residuo 35°c:-:42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. raccordo via genova e via santa croce *(lung.=30+100) | 2,00 | 920,00 130,00 | 4,000 4,000 | | 3'680,00 1'040,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 4'720,00 | 1,02 | 4'814,40 |
| 109 17 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... ofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Tratto da sistemare raccordo via genova e via santa croce *(lung.=30+100)*(H/peso=(5+0)/2) | 2,00 | 920,00 130,00 | 4,000 4,000 | 5,000 2,500 | 18'400,00 2'600,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 21'000,00 | 1,66 | 34'860,00 |
| 110 10 | Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'329'350,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|---------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'329'350,13 |
| | di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: banchine | 2,00 | 920,00 | 0,500 | 0,200 | 184,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 184,00 | 25,52 | 4'695,68 |
| 111 09 | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. banchine | 2,00 | 920,00 | 0,500 | 0,200 | 184,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 184,00 | 4,19 | 770,96 |
| 112 25 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. | 2,00 | 1256,89 | | | 2'513,78 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 2'513,78 | 0,59 | 1'483,13 |
| 113 28 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. in corrispondenza di via genova ponte opposto via genova via santa croce *(par.ug.=2*2) | 2,00 | 12,00 | | | 24,00 | | |
| | | 4,00 | 13,51 | | | 13,51 | | |
| | | 4,00 | 10,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 77,51 | 39,72 | 3'078,70 |
| 114 29 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO coppia | | | | | 5,00 | 85,42 | 427,10 |
| | Parziale VIA MASSIMO D'AZEGLIO (SpCat 7) euro | | | | | | | 264'309,43 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 1'339'805,70 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 1'339'805,70 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------------------|----------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| | <u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u> | | |
| 001 | VIALE MATERA | 347'611,46 | 25,945 |
| 002 | VIA GIUMENTERIA | 190'507,83 | 14,219 |
| 003 | VIA BARLETTA - VIA VITO STELLA | 192'509,79 | 14,368 |
| 004 | VIA FIRENZE | 48'627,47 | 3,629 |
| 005 | VIA VICENZA | 139'731,97 | 10,429 |
| 006 | VIA SIENA | 156'507,75 | 11,681 |
| 007 | VIA MASSIMO D'AZEGLIO | 264'309,43 | 19,727 |
| | Totale SUPER CATEGORIE euro | 1'339'805,70 | 100,000 |
| | | | |
| | A RIPORTARE | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---------------------|----------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| | <u>Riepilogo CATEGORIE</u> | | |
| 001 | Scomposizioni, trasporti e conferimenti a discarica | 100'378,32 | 7,492 |
| 002 | Movimenti di materie e demolizioni | 109'416,63 | 8,167 |
| 003 | Opere d'arte | 99'380,16 | 7,418 |
| 004 | Pavimentazioni | 450'956,06 | 33,658 |
| 005 | Opere varie di completamento | 2'735,46 | 0,204 |
| 006 | Opere complementari | 515'235,40 | 38,456 |
| 007 | Segnaletica | 16'378,25 | 1,222 |
| 008 | Barriere e recinzioni stradali | 45'325,42 | 3,383 |
| | Totale CATEGORIE euro | 1'339'805,70 | 100,000 |
| | A RIPORTARE | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|--------------|-------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | | |
| M | LAVORI A MISURA euro | 1'339'805,70 | 100,000 |
| M:001 | VIALE MATERA euro | 347'611,46 | 25,945 |
| M:001.001 | Scomposizioni, trasporti e conferimenti a discarica euro | 28'513,96 | 2,128 |
| M:001.002 | Movimenti di materie e demolizioni euro | 24'191,94 | 1,806 |
| M:001.003 | Opere d'arte euro | 12'667,54 | 0,945 |
| M:001.004 | Pavimentazioni euro | 188'538,00 | 14,072 |
| M:001.006 | Opere complementari euro | 83'710,00 | 6,248 |
| M:001.007 | Segnaletica euro | 4'711,10 | 0,352 |
| M:001.008 | Barriere e recinzioni stradali euro | 5'278,92 | 0,394 |
| M:002 | VIA GIUMENTERIA euro | 190'507,83 | 14,219 |
| M:002.001 | Scomposizioni, trasporti e conferimenti a discarica euro | 23'220,27 | 1,733 |
| M:002.002 | Movimenti di materie e demolizioni euro | 17'596,44 | 1,313 |
| M:002.004 | Pavimentazioni euro | 116'525,00 | 8,697 |
| M:002.007 | Segnaletica euro | 3'658,00 | 0,273 |
| M:002.008 | Barriere e recinzioni stradali euro | 29'508,12 | 2,202 |
| M:003 | VIA BARLETTA - VIA VITO STELLA euro | 192'509,79 | 14,368 |
| M:003.001 | Scomposizioni, trasporti e conferimenti a discarica euro | 12'436,97 | 0,928 |
| M:003.002 | Movimenti di materie e demolizioni euro | 20'082,35 | 1,499 |
| M:003.003 | Opere d'arte euro | 19'262,23 | 1,438 |
| M:003.004 | Pavimentazioni euro | 12'460,70 | 0,930 |
| M:003.005 | Opere varie di completamento euro | 1'042,08 | 0,078 |
| M:003.006 | Opere complementari euro | 121'760,00 | 9,088 |
| M:003.007 | Segnaletica euro | 3'705,82 | 0,277 |
| M:003.008 | Barriere e recinzioni stradali euro | 1'759,64 | 0,131 |
| M:004 | VIA FIRENZE euro | 48'627,47 | 3,629 |
| M:004.001 | Scomposizioni, trasporti e conferimenti a discarica euro | 5'420,38 | 0,405 |
| M:004.002 | Movimenti di materie e demolizioni euro | 8'240,47 | 0,615 |
| M:004.003 | Opere d'arte euro | 21'037,80 | 1,570 |
| M:004.004 | Pavimentazioni euro | 13'173,02 | 0,983 |
| M:004.006 | Opere complementari euro | 307,40 | 0,023 |
| M:004.007 | Segnaletica euro | 448,40 | 0,033 |
| M:005 | VIA VICENZA euro | 139'731,97 | 10,429 |
| M:005.001 | Scomposizioni, trasporti e conferimenti a discarica euro | 5'475,36 | 0,409 |
| M:005.002 | Movimenti di materie e demolizioni euro | 5'875,24 | 0,439 |
| M:005.003 | Opere d'arte euro | 9'727,70 | 0,726 |
| M:005.004 | Pavimentazioni euro | 37'712,94 | 2,815 |
| M:005.005 | Opere varie di completamento euro | 846,69 | 0,063 |
| M:005.006 | Opere complementari euro | 78'114,00 | 5,830 |
| M:005.007 | Segnaletica euro | 1'014,80 | 0,076 |
| M:005.008 | Barriere e recinzioni stradali euro | 965,24 | 0,072 |
| M:006 | VIA SIENA euro | 156'507,75 | 11,681 |
| M:006.001 | Scomposizioni, trasporti e conferimenti a discarica euro | 8'677,44 | 0,648 |
| M:006.002 | Movimenti di materie e demolizioni euro | 11'055,85 | 0,825 |
| M:006.003 | Opere d'arte euro | 9'093,76 | 0,679 |
| M:006.004 | Pavimentazioni euro | 42'872,00 | 3,200 |
| M:006.006 | Opere complementari euro | 79'144,00 | 5,907 |
| M:006.007 | Segnaletica euro | 1'357,00 | 0,101 |
| M:006.008 | Barriere e recinzioni stradali euro | 4'307,70 | 0,322 |
| M:007 | VIA MASSIMO D'AZEGLIO euro | 264'309,43 | 19,727 |
| M:007.001 | Scomposizioni, trasporti e conferimenti a discarica euro | 16'633,94 | 1,242 |
| M:007.002 | Movimenti di materie e demolizioni euro | 22'374,34 | 1,670 |
| M:007.003 | Opere d'arte euro | 27'591,13 | 2,059 |
| M:007.004 | Pavimentazioni euro | 39'674,40 | 2,961 |
| | A RIPORTARE | | |

