



CITTA' DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA



RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE

Art.40 Decreto Legislativo 277/91

OGGETTO: Attuazione Opere di Urbanizzazioni -Comparto Edilizio C3/6

COMMITTENTI:

sig. **FERRULLI Emanuele**, (Codice Fiscale FRR MNL 48R19 A225S), nato a ALTAMURA (Ba) il 19/10/1948 e residente in ALTAMURA alla VIA BARCELLONA n. 10, in nome e per conto della Società **MAIN STREET SRL** con sede in ALTAMURA (Ba) alla Via BARCELLONA n.10,

Policoro lì 17/02/2015

Il Coordinatore per la Sicurezza

Il Committente

		SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:	Costruzioni Stradali in Genere	
TIPOLOGIA:	Nuove Costruzioni	
GRUPPO OMOGENEO:	Nuove Costruzioni	

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Lep=		0.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

		SCHEDA	138
NATURA DELL'OPERA:	Costruzioni Stradali in Genere		
TIPOLOGIA:	Nuove Costruzioni		
GRUPPO OMOGENEO:	Responsabile Tecnico di Cantiere		

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Attività di ufficio (A301)	25.0	20.0	68.0
Installazione cantiere (A3)	20.0	5.0	77.0
Scavi di sbancamento e formazione cassonetto (A97)	0.0	18.0	84.0
Movimentazione terra per rilevato (A98)	0.0	20.0	85.0
Formazione fondo stradale (A99)	25.0	6.0	87.0
Stesura stabilizzato e compattatura (A100)	25.0	8.0	88.0
Formazione manto bituminoso (tout venant) (A101)	0.0	8.0	87.0
Formazione manto bituminoso (strato usura) (A102)	0.0	5.0	88.0
Lavori di finitura (A38)	0.0	5.0	79.0
Fisiologico e pause tecniche (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=		85.0 85.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE
Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Protezioni Auricolari: Disponibili;
Protezione dell'Udito: Facoltativa;
Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (Ianapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)
C Preassuntiva generale attitudinale;
D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)
O Distribuzione materiale informativo;

C Formazione e addestramento uso DPI;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosità (es.: stesura stabilizzato e compattatura).

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA 139

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni
GRUPPO OMOGENEO: Assistente Tecnico di Cantiere

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Installazione cantiere (A3)	0.0	5.0	77.0
Scavi di sbancamento e formazione cassonetto (A97)	0.0	20.0	84.0
Movimentazione terra per rilevato (A98)	20.0	24.0	85.0
Formazione fondo stradale (A99)	35.0	10.0	87.0
Stesura stabilizzato e compattatura (A100)	35.0	13.0	88.0
Formazione manto bituminoso (tout venant) (A101)	0.0	13.0	87.0
Formazione manto bituminoso (strato usura) (A102)	0.0	5.0	88.0
Lavori di finitura (A38)	0.0	5.0	64.0
Fisiologico e pause tecniche (A317)	10.0	5.0	68.0
	Lep=	87.0	86.0
			dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Dotazione personale;

Protezione dell'Udito: Facoltativa;

Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

Preventiva e 1° visita successiva;

Periodica biennale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

Distribuzione materiale informativo;

Formazione e addestramento uso DPI;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA 140

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni
GRUPPO OMOGENEO: Capo Squadra (formazione manto)

ATTIVITA'	% Esposizione	% Esposizione	Leq
-----------	------------------	------------------	-----

	Massima Settimanale	Media Cantiere	
Stesura manto (A101)	75.0	75.0	87.0
Rullatura (A102)	20.0	20.0	88.0
Fisiologico e pause tecniche (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	88.0	88.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Dotazione personale;
Protezione dell'Udito: Facoltativa;
Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

Preventiva e 1° visita successiva;
 Periodica biennale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

Distribuzione materiale informativo;
 Formazione e addestramento uso DPI;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	141
NATURA DELL'OPERA:	Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA:	Nuove Costruzioni
GRUPPO OMOGENEO:	Operatore Escavatore

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Utilizzo escavatore (B212)	85.0	60.0	81.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	10.0	35.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	81.0	79.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

Preassuntiva generale attitudinale;
 Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

Distribuzione materiale informativo;
 Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.
Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	142
NATURA DELL'OPERA:	Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA:	Nuove Costruzioni
GRUPPO OMOGENEO:	Operatore Pala Meccanica

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Utilizzo pala meccanica (B452)	85.0	60.0	84.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	10.0	35.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	84.0	82.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE
Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)
C Preassuntiva generale attitudinale;
D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)
O Distribuzione materiale informativo;
C Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.
Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	143
NATURA DELL'OPERA:	Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA:	Nuove Costruzioni
GRUPPO OMOGENEO:	Operatore Autocarro

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Utilizzo autocarro (B44)	85.0	75.0	79.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	10.0	20.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	79.0	78.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE
Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Fino a 80 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)
C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ⁽¹⁾

C Distribuzione materiale informativo;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.

Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

⁽¹⁾ C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);**SCHEDA** 144**NATURA DELL'OPERA:** Costruzioni Stradali in Genere**TIPOLOGIA:** Nuove Costruzioni**GRUPPO OMOGENEO:** Operatore Rullo Comprensore

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Utilizzo rullo compressore (B550)	85.0	75.0	89.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	10.0	20.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
	Lep= 89.0	88.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE**Sulla Settimana di Maggior Esposizione:** Superiore a 85 fino a 90 dB(A);**Sull'Attività di Tutto il Cantiere:** Superiore a 85 fino a 90 dB(A);**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE****Protettori Auricolari:** Dotazione personale;**Protezione dell'Udito:** Facoltativa;**Tipo di Dispositivo:** Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))**SORVEGLIANZA SANITARIA ⁽¹⁾**

O Preventiva e 1° visita successiva;

O Periodica biennale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ⁽¹⁾

O Distribuzione materiale informativo;

O Formazione e addestramento uso DPI;

O Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.

Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

Da valutare l'opportunità e la possibilità tecnica di dotare la macchina di cabina.

⁽¹⁾ C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);**SCHEDA** 145**NATURA DELL'OPERA:** Costruzioni Stradali in Genere**TIPOLOGIA:** Nuove Costruzioni**GRUPPO OMOGENEO:** Operatore Grader

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
-----------	--	---------------------------------------	-----

Utilizzo grader (B284)	85.0	65.0	90.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	10.0	30.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	90.0	89.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Dotazione personale;

Protezione dell'Udito: Facoltativa;

Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

Preventiva e 1° visita successiva;

Periodica biennale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

Distribuzione materiale informativo;

Formazione e addestramento uso DPI;

Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.

I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.

Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA 146

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere

TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni

GRUPPO OMOGENEO: Operatore Rifinitrice

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Utilizzo rifinitrice (B539)	85.0	65.0	89.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	10.0	30.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	89.0	88.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Dotazione personale;

Protezione dell'Udito: Facoltativa;

Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

Preventiva e 1° visita successiva;

Periodica biennale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

- O Distribuzione materiale informativo;
- O Formazione e addestramento uso DPI;
- O Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.

Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

	SCHEDA 147
NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere	
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni	
GRUPPO OMOGENEO: Muratore	

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Lavori di finitura (A38)	95.0	95.0	79.0
Fisiologico e pause tecniche (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	79.0	79.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Fino a 80 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

	SCHEDA 148
NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere	
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni	
GRUPPO OMOGENEO: Operaio Comune Polivalente	

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Confezione malta (B141)	10.0	10.0	81.0
Stesura manto (con attrezzi manuali) (A101)	50.0	50.0	87.0
Pulizia attrezzature e movimentazione materiale (A317)	35.0	35.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	85.0	85.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Disponibili;

Protezione dell'Udito: Facoltativa;
Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;
D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

O Distribuzione materiale informativo;
C Formazione e addestramento uso DPI;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO: Nuove Costruzioni (opere d'arte)

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
	Lep=	0.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SCHEDA

149

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO: Carpentiere o Aiuto Carpentiere

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Carpenteria (A106)	50.0	50.0	79.0
Getti con vibrazione (utilizzo vibratore per cls) (A108)	40.0	40.0	87.0
Disarmo (A109)	5.0	5.0	89.0
Fisiologico e pause tecniche (A317)	5.0	5.0	68.0
	Lep=	85.0	85.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Disponibili;
Protezione dell'Udito: Facoltativa;
Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;
D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

O Distribuzione materiale informativo;

C Formazione e addestramento uso DPI;
O Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Evitare di tenere l'ago del vibratore a contatto con i casseri.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

	SCHEDA 150
NATURA DELL'OPERA:	Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA:	Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO:	Ferraiolo o Aiuto Ferraiolo

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Preparazione ferro (utilizzo tranciaferro e piegaferro) (B649)	40.0	40.0	80.0
Posa ferro (posa e legatura) (A107)	55.0	55.0	79.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	80.0	80.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Fino a 80 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

	SCHEDA 151
NATURA DELL'OPERA:	Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA:	Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO:	Operatore Escavatore e Pala Meccanica

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Utilizzo pala meccanica (B215)	40.0	40.0	85.0
Utilizzo escavatore (B457)	40.0	40.0	85.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	15.0	15.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	85.0	85.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

- O** Distribuzione materiale informativo;
- O** Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.

I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.

Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA 152

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO: Operatore Autocarro

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Utilizzo autocarro (carico e scarico) (B51)	50.0	50.0	82.0
Trasporto materiale (B53)	30.0	30.0	77.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	15.0	15.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=			80.0
80.0			80.0
dB(A)			

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Fino a 80 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

C Distribuzione materiale informativo;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.

Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA 153

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO: Assistente Tecnico di Cantiere

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Attività di ufficio (A301)	25.0	15.0	68.0

Carpenteria (A106)	0.0	30.0	79.0
Posa ferro (A107)	0.0	10.0	79.0
Getto (A108)	0.0	20.0	87.0
Disarmo (A109)	20.0	5.0	89.0
Sorveglianza generica cantiere (A103)	40.0	10.0	84.0
Scavi e tracciamenti (A104)	0.0	5.0	86.0
Fisiologico e pause tecniche (A317)	15.0	5.0	68.0
Lep=	85.0	84.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Disponibili;

Protezione dell'Udito: Facoltativa;

Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA ⁽¹⁾

C Preassuntiva generale attitudinale;

D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ⁽¹⁾

O Distribuzione materiale informativo;

C Formazione e addestramento uso DPI;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosità (es.: getto o disarmo).

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	154
NATURA DELL'OPERA:	Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA:	Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO:	Operatore Autobetoniera

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Carico materiale (B27)	10.0	10.0	84.0
Getto (fuori cabina) (B17)	55.0	55.0	86.0
Trasporto materiale (B53)	15.0	15.0	77.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	15.0	15.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	85.0	85.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Disponibili;

Protezione dell'Udito: Facoltativa;

Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;
D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

O Distribuzione materiale informativo;
C Formazione e addestramento uso DPI;
O Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.

I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	155
---------------	-----

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO: Operatore Autopompa

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Spostamenti (B121)	10.0	10.0	80.0
Pompaggio (B121)	65.0	65.0	80.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	20.0	20.0	68.0
Fisiologico (A319)	5.0	5.0	68.0
Lep=	79.0	79.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Fino a 80 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

C Distribuzione materiale informativo;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.

Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.

Durante l'esercizio utilizzare il telecomando di manovra, evitando di sostare nelle immediate vicinanze della macchina.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	156
---------------	-----

NATURA DELL'OPERA: Costruzioni Stradali in Genere
TIPOLOGIA: Nuove Costruzioni (opere d'arte)
GRUPPO OMOGENEO: Operaio Comune e Dumperista

ATTIVITA'	% Esposizione Massima	% Esposizione Media	Leq
-----------	-----------------------------	---------------------------	-----

	Settimanale	Cantiere	
Utilizzo dumper (B196)	30.0	30.0	88.0
Carico e scarico (generica disarmo) (A109)	10.0	10.0	89.0
Carico e scarico (generica carpenteria) (A106)	40.0	40.0	79.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	15.0	15.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	85.0	85.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Disponibili;
Protezione dell'Udito: Facoltativa;
Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;
D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

O Distribuzione materiale informativo;
C Formazione e addestramento uso DPI;
O Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Da valutare l'opportunità e la possibilità tecnica di dotare la macchina di cabina.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

		SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:	Fognature Pozzi e Gallerie	
TIPOLOGIA:	Costruzione Fognature (pozzi)	
GRUPPO OMOGENEO:	Costruzione Fognature (pozzi)	

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Lep=	0.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

		SCHEDA	237
NATURA DELL'OPERA:	Fognature Pozzi e Gallerie		
TIPOLOGIA:	Costruzione Fognature (pozzi)		
GRUPPO OMOGENEO:	Operatore Escavatore		

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Utilizzo escavatore con martello demolitore (B242)	10.0	10.0	90.0

Utilizzo escavatore gommato con benna mordente (B239)	70.0	70.0	85.0
Manutenzione e pause tecniche (A317)	15.0	15.0	68.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	86.0	86.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Dotazione personale;
Protezione dell'Udito: Facoltativa;
Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR < 25 dB (lanapiuma - consigliata fino a 90 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

O Preventiva e 1° visita successiva;
O Periodica biennale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

O Distribuzione materiale informativo;
O Formazione e addestramento uso DPI;
O Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore.
I carter ed i rivestimenti degli organi motori devono essere tenuti chiusi.
Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione.
Durante le fasi di lavoro che eccedono i 90 dBA all'esterno delle macchine, è necessario verificare che non vi siano altre lavorazioni nelle immediate vicinanze; la zona di lavoro deve essere perimetrata e deve essere indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica (es.: martello demolitore).

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	239
NATURA DELL'OPERA:	Fognature Pozzi e Gallerie
TIPOLOGIA:	Costruzione Fognature (pozzi)
GRUPPO OMOGENEO:	Carpentiere

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Armatura, getto e disarmo (A170)	50.0	50.0	85.0
Movimentazione materiale (A318)	35.0	35.0	70.0
Montaggio (infossaggio pozzo) (A171)	10.0	10.0	84.0
Fisiologico (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=	83.0	83.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;
D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

O Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

		SCHEDA 241
NATURA DELL'OPERA:	Fognature Pozzi e Gallerie	
TIPOLOGIA:	Costruzione Fognature (pozzi)	
GRUPPO OMOGENEO:	Muratore	

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Muratore di rivestimento (A181)	50.0	50.0	84.0
Intonaco (A183)	45.0	45.0	77.0
Fisiologico e pause tecniche (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=			82.0 82.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 80 fino a 85 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

D Preventiva e 1° visita successiva;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)**O Distribuzione materiale informativo;**

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

		SCHEDA 244
NATURA DELL'OPERA:	Fognature Pozzi e Gallerie	
TIPOLOGIA:	Costruzione Fognature (pozzi)	
GRUPPO OMOGENEO:	Operaio Comune (addetto demolizione manto e scavo)	

ATTIVITA'	% Esposizione Massima Settimanale	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Scavo con attrezzi manuali (A168)	50.0	50.0	83.0
Movimentazione materiale (A318)	40.0	40.0	70.0
Utilizzo martello pneumatico (B379)	5.0	5.0	99.0
Fisiologico e pause tecniche (A317)	5.0	5.0	68.0
Lep=			88.0 88.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sulla Settimana di Maggior Esposizione: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Superiore a 85 fino a 90 dB(A);

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protettori Auricolari: Dotazione personale;

Protezione dell'Udito: Facoltativa;

Tipo di Dispositivo: Attenuazione SNR > 25 dB (archetti, inserti, cuffie - consigliati fino a 100 dB(A))

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

O Preventiva e 1° visita successiva;

O Periodica biennale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

O Distribuzione materiale informativo;

O Formazione e addestramento uso DPI;

O Formazione specifica uso macchine/attrezzature;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Utilizzare i DPI durante le fasi di lavoro con rumorosità > a 90 dBA (es.: utilizzo martello demolitore pneumatico).

Durante le fasi di lavoro che eccedono i 90 dBA è necessario evitare la concomitanza con altre lavorazioni nelle immediate vicinanze; inoltre è opportuno delimitare e segnalare la zona di lavoro con mezzi appropriati.

Non superare il tempo dedicato nella settimana alla lavorazione di maggior esposizione adottando, ove del caso, la rotazione fra il personale.

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA**NATURA DELL'OPERA:** Edilizia in Genere**TIPOLOGIA:** Ufficio**GRUPPO OMOGENEO:** Ufficio

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Lep=		0.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE**Sull'Attività di Tutto il Cantiere:** Fino a 80 dB(A);**SCHEDA 401****NATURA DELL'OPERA:** Edilizia in Genere**TIPOLOGIA:** Ufficio**GRUPPO OMOGENEO:** Responsabile Amministrativo

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Elaborazione concettuale (A311)	30.0	65.0
Elaborazione esecutiva (A311)	10.0	65.0
Riunioni (A312)	10.0	69.0
Contabilità - gestione risorse (utilizzo videoterminale) (A312)	30.0	69.0
Attività esterna presso fornitori, clienti ecc. (A313)	15.0	68.0
Fisiologico (A320)	5.0	60.0
Lep=		68.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE**Sull'Attività di Tutto il Cantiere:** Fino a 80 dB(A);**SORVEGLIANZA SANITARIA (1)**

C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

	SCHEDA 402
NATURA DELL'OPERA:	Edilizia in Genere
TIPOLOGIA:	Ufficio
GRUPPO OMOGENEO:	Responsabile Tecnico

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Elaborazione concettuale (A311)	30.0	65.0
Elaborazione esecutiva (A311)	10.0	65.0
Riunioni (A312)	10.0	69.0
Contabilità - gestione risorse (utilizzo videoterminale) (A312)	25.0	69.0
Attività esterna presso fornitori, clienti, cantieri ecc. (A313)	20.0	68.0
Fisiologico (A320)	5.0	60.0
	Lep=	68.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

	SCHEDA 403
NATURA DELL'OPERA:	Edilizia in Genere
TIPOLOGIA:	Ufficio
GRUPPO OMOGENEO:	Impiegato/a Amministrativo/a

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Elaborazione esecutiva (A311)	20.0	65.0
Scrittura, contabilità (A312)	30.0	69.0
Attività di segreteria (telefono, fax, fotocopie) (A312)	20.0	69.0
Archiviazione (A311)	10.0	65.0
Stampe (stampanti a impatto e laser) (A312)	10.0	69.0
Riproduzioni (fotocopiatrici) (A312)	5.0	69.0
Fisiologico (A320)	5.0	60.0

Lep=	68.0	dB(A)
-------------	-------------	--------------

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)
C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)
C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	404
NATURA DELL'OPERA:	Edilizia in Genere
TIPOLOGIA:	Ufficio
GRUPPO OMOGENEO:	Impiegato/a Tecnico/a Polivalente

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Elaborazione esecutiva (A311)	20.0	65.0
Disegno e gestione risorse (uso di videoterminale) (A311)	30.0	69.0
Disegno (tecnigrafo) (A311)	20.0	65.0
Attività esterna presso fornitori, clienti, cantieri (A313)	10.0	68.0
Stampe (stampanti a impatto, laser, plotter) (A312)	10.0	69.0
Riproduzioni (eliografiche e fotocopiatrici) (A312)	5.0	69.0
Fisiologico (A320)	5.0	60.0
Lep=		68.0
		dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)
C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)
C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	405
NATURA DELL'OPERA:	Edilizia in Genere
TIPOLOGIA:	Ufficio
GRUPPO OMOGENEO:	Disegnatore Progettista

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Elaborazione concettuale (A311)	25.0	65.0
Riunioni (A312)	10.0	69.0

Disegno e gestione risorse (uso di videoterminale < 4 ore/giorno) (A311)	40.0	65.0
Attività esterna presso fornitori, clienti, cantieri (A313)	10.0	68.0
Stampe (stampanti a impatto, laser, plotter) (A312)	10.0	69.0
Fisiologico (A320)	5.0	60.0
Lep=	67.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)
C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)
C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	406
NATURA DELL'OPERA:	Edilizia in Genere
TIPOLOGIA:	Ufficio
GRUPPO OMOGENEO:	Disegnatore Particolarista

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Elaborazione esecutiva (A311)	10.0	65.0
Riunioni (A312)	5.0	69.0
Disegno e gestione risorse (uso di videoterminale) (A311)	65.0	65.0
Stampe (stampanti a impatto, laser, plotter) (A312)	10.0	69.0
Riproduzioni (eliografiche e fotocopiatrici) (A312)	5.0	69.0
Fisiologico (A320)	5.0	60.0
Lep=	67.0	dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE
Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)
C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)
C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

SCHEDA	407
NATURA DELL'OPERA:	Edilizia in Genere
TIPOLOGIA:	Ufficio
GRUPPO OMOGENEO:	Contabile Preventivista

ATTIVITA'	% Esposizione Media	Leq
-----------	---------------------------	-----

	Cantiere	
Elaborazione esecutiva (A311)	10.0	65.0
Contabilità e gestione risorse (uso di videoterminale) (A312)	70.0	69.0
Stampe (stampanti a impatto, laser, plotter) (A312)	15.0	69.0
Fisiologico (A320)	5.0	60.0
	Lep=	69.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);

	SCHEDA	408
NATURA DELL'OPERA:	Edilizia in Genere	
TIPOLOGIA:	Ufficio	
GRUPPO OMOGENEO:	Impiegato/a Comune Polivalente	

ATTIVITA'	% Esposizione Media Cantiere	Leq
Attività di segreteria (telefono, fax, fotocopie) (A312)	50.0	69.0
Pulizia locali e arredi (A311)	30.0	65.0
Archiviazione (A311)	15.0	65.0
Fisiologico (A320)	5.0	60.0
	Lep=	68.0 dB(A)

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE

Sull'Attività di Tutto il Cantiere: Fino a 80 dB(A);

SORVEGLIANZA SANITARIA (1)

C Preassuntiva generale attitudinale;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (1)

C Distribuzione materiale informativo;

(1) C = Consigliata (prevenzione generale); O = Obbligatoria (per disposizione di legge); D = Disposta (dal medico competente, su richiesta del lavoratore, dagli organi di vigilanza);