REGIONE BASILICATA

COMUNE DI BERNALDA

(Provincia di Matera)

- Ufficio Tecnico -

- opera in progetto:

BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO "Michele LORUSSO" MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE DEL FONDO DA TERRA BATTUTA IN ERBA SINTETICA.

Importo: € 630.000.00

- livello progettuale:

Progetto Esecutivo

(Adeguato alle prescrizioni di cui al parere della "LND Servizi" S.r.l. - prot. n. 349/AA/DGS (15-19) del 18 giugno 2015)

- elaborato:

Tav. **4** — Planimetria drenaggio superficiale

Progettista: Geom. Vittorio ROSELLI	Responsabile del Procedimento: Per. Agr. Donato TROIANO
Coordinamento Sicurezza: Geom. Vittorio ROSELLI	
Scala: 1 : 250	Data : gennaio 2015 — Agg. : maggio 2016

Viale Maestri del Lavoro

Muro di recinzione in tufo

Area spettatori

Tribuna scoperta

Ingresso spettatori

Torre faro

Recinzione con pannelli di grate metalliche - h = 2,50

Panchina

Area Tecnica

Limite campo per destinazione

Q.P.0.00

3.50

PENDENZE DI PROGETTO: 0.5%

Q.P. = ½ larghezza x pendenza = 17.50 cm

PENDENZA

Q.P.+17,50

Canaletta perimetrale di superficie con griglia antitacco a fentole B125 collegata ai pozzetti entrambi posti al di fuori del campo per destinazione

Pozzetti cm.40x40 con riempimento in cls magro per raccolta acquemeteoriche superficiali posizionati oltre i 2,50 mt dalle linee di gioco laterali e oltre i 3,50 mt dalle linee di porta

Pozzetto in cls cm 100x100 raccolta acque drenaggio esistente

Pozzetto in cls cm.100 x 100 sifonato e diaframmato

Scarico acque drenaggio esistente

Tubo in pvc ø 250 esistente

Deposito

Gruppo servizi spogliatoi

Riserva idrica

Magazzino

Ingr. atleti

Alimentazione dalla rete idrica cittadina

Via Albert Schwartz

Recinzione con pannelli di grate metalliche (h 2.50)

Area di sosta automezzi di soccorso pavimentata in battuto di cls

Campo da Tennis

Cabina Enel

Ingresso spettatori ospiti

Ingresso automezzi di soccorso / sicur.

P